

REFERENCJE

Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że „OZ-BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 20, 53-609 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000061628, zrealizowało na nasze zlecenie w terminie od 25.07.2017r. do 05.01.2018r. zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu”.

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i dociepleniu elewacji oraz dachu Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu wraz z przebudową schodów zewnętrznych i tarasów, w tym m.in.:

- 1) rozbiórkę komina i osadnika popiołu, istniejącego śmietnika,
- 2) remont i docieplenie elewacji budynku głównego, łącznika i bloku sportowego,
- 3) remont i docieplenie dachu budynku głównego, łącznika i bloku sportowego,
- a) remont i przebudowę stref wejściowych w tym przebudowę schodów zewnętrznych i tarasów,
- b) wymianę drzwi zewnętrznych tarasowych w łączniku,
- c) wymianę okien:
 - w bloku sportowym,
 - luksferów w ścianach zewnętrznych w budynku głównym: przy wejściu głównym i na klatce schodowej,
- 4) demontaż wszystkich istniejących krat w oknach i montaż nowych w wybranych pomieszczeniach,
- 5) budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
- 6) remont i przebudowę istniejących chodników oraz budowę nowych prowadzących do:
 - a) miejsca gromadzenia odpadów,
 - b) boiska do piłki nożnej i ręcznej,
 - c) windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
- 7) budowę miejsca gromadzenia odpadów,
- 8) wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej okna przy wejściu głównym,
- 9) wymianę zdewastowanego wpustu ulicznego w celu odwodnienia placu przy wejściu B do budynku oraz montaż studzienki chłonnej przy drzwiach do węzła ciepłego,
- 10) naprawę uszkodzonych elementów instalacji odgromowej.

Powierzchnie charakterystyczne:

- powierzchnia istniejącej zabudowy: 1345,75 m²,
- kubatura po przebudowie: 13 315,35 m³
- łączna powierzchnia docieplanych elewacji: 1975,57 m²,
- powierzchnie zagospodarowania terenu – chodniki nowe i przebudowywane: 511,85 m².

Prace związane z wykonaniem zadania zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową. Wartość prac wyniosła **1 831 661,32 zł brutto**.



Powierzchnie charakterystyczne:

- Kubatura: 1754 m³
- Powierzchnia: 390 m²
- Wysokość: 4,5 m

W ramach Zadania 2 wykonano roboty budowlane w zakresie remontu podłóg w korytarzach na I i II piętrze oraz w pomieszczeniu jadalni, a w szczególności:

- 1) wykonanie robót rozbiórkowych, w szczególności:
 - a) zerwanie posadzek z płytek PCV, wykładzin,
 - b) zerwanie listew przyściennych,
 - c) zerwanie, skucie warstw podposadzkowych w całości,
 - d) zdjęcie i ponowny montaż kolidujących obudów grzejników,
- 2) wykonanie podłóży:
 - a) wykonanie warstwy wyrównującej zbrojonej ok 4 cm, zatartej na gładko, przygotowanej pod ułożenie wykładziny, na warstwie izolacji,
 - b) usunięcie warstwy kleju ze ścian z poszpachłowaniem w miejscu w miejscu zerwanych cokołów, z wykonaniem wszystkich robót naprawczych i wykończeniowych,
- 3) wykonanie warstwy wierzchniej posadzki z wykładziny trudno zapalnej wraz z cokolikami min. 10 cm i połączeniem z istniejącymi posadzkami w pomieszczeniach przyległych do korytarzy, w sposób bezprogowy, z docinaniem, klejeniem i spawaniem,
- 4) oczyszczenie i zakonserwowanie/ impregnacja posadzek – naniesienie warstwy powłok ochronnych zabezpieczających wykładzinę.

Powierzchnie charakterystyczne:

- Łączna powierzchnia podłóg 250 m²

Prace związane z wykonaniem zadania zostały wykonane terminowo zgodnie z zawartą umową. Wartość prac wyniosła **1 559 595,20 zł brutto**.

dyrektor
M. Badu